

準 備 工

準備工

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
補助					
舗装版切断			m	247.0	城ノ後・野統線
舗装版破碎			m ²	984.0	
殻運搬			m ³	52.0	
As処分費		52×2.35	t	122.2	
単独					
舗装版破碎			m ²	370.0	・野統1号線 ・野統3号線
殻運搬			m ³	16.6	・野統1号線 ・野統3号線
As処分費		16.6×2.35	t	39.0	・野統1号線 ・野統3号線

工 装 鋪

舗装面積集計書

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
舗 装 工					
	補 助				
	不陸整正	C-20 17mm以上21mm未満	984.0	m2	
	表層	⑤再生密粒度As(20F) t=5cm	278.0	m2	・野統1号線 ・野統3号線
	表層	②再生密粒度As(13) t=4cm	706.0	m2	
	表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	706.0	m2	
	単 独				
	不陸整正	C-20 17mm以上21mm未満	370.0	m2	・野統1号線 ・野統3号線
	表層	⑤再生密粒度As(20F) t=5cm	370.0	m2	・野統1号線 ・野統3号線

工 線 画 区

区画線工

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
区画線工					
	補助				
		ペイント式 破線			
	区画線工	中央線 W=15cm	126.9	m	
		溶融式			
		横断歩道 W=45cm	10.5	m	3.5m×3本
		溶融式			
		停止線 W=30cm	2.6	m	