

工 装 鋪

舗装工 数量総括表

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
舗 装 工					
	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=5cm	2379.0	m2	
	上層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm	2379.0	m2	
	表層(歩道部)	⑤再生細粒度As(13F) t=3cm	2379.0	m2	

・セメント $100 \times 0.12 \times 2.1 \times 0.025 \times 1.02 = 0.6426$

・乳剤 $100 \times 0.12 \times 2.1 \times 0.045 \times 1.03 \times 1000 = 1168$

0.702t セメント

1253l 乳剤