

排水構造物工

種 別	規 格	数 量	単位	備 考
作業土工				
床掘	土砂(小規模)	79.0	m ³	
埋戻し	土砂(小規模)	54.0	m ³	
土砂等運搬	小規模、土砂、L=4.0km以下	25.0	m ³	
整地	残土受入れ地での処理	25.0	m ³	
側溝工				
U字側溝	500*500 キャッチドレン	59.0	m	L=2000mm
蓋版	500用	3.0	枚	L=1000mm
U字側溝 再設置	300*300	3.0	m	L=2000mm
集水桝・マンホール工				
集水桝設置	800*800*1000	2.0	基	蓋 500 (クリークウォーク)