

準 備 工

準備工

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
補助					
舗装版切断			m	314.0	
舗装版破碎			m ²	924.0	
殻運搬			m ³	51.2	
As 処分費		51.2 × 2.35	t	120.3	
単独					
舗装版切断			m	51.0	
舗装版破碎			m ²	139.0	
殻運搬			m ³	7.8	
As 処分費		7.8 × 2.35	t	18.3	

工 装 鋪

舗装面積集計書

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
舗 装 工					
	補 助				
	不陸整正	C-20 17mm以上21mm未満	924.0	m2	
	表層	②再生密粒度As(13) t=4cm	924.0	m2	
	表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	924.0	m2	
	単 独				
	不陸整正	C-20 17mm以上21mm未満	139.0	m2	
	表層	②再生密粒度As(13) t=4cm	139.0	m2	
	表層	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	139.0	m2	

工 線 画 区

区画線工

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
区画線工					
	補助				
		ペイント式 破線			
	区画線工	中央線 W=15cm	143.7	m	
		ペイント式 実線			
		外側線 W=15cm	34.0	m	
	単独				
		ペイント式 破線			
	区画線工	中央線 W=15cm	28.3	m	
		ペイント式 実線			
		外側線 W=15cm	41.1	m	