

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年4月4日		
契 約 業 者 名	株式会社ツクダ建設		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字附田川目 51-4		
工 事 番 号	第9号		
工 事 名 称	町道栗ノ木沢1号線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字栗ノ木沢地内外		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 舗装打替 L=250.0m (W=6.6m) オーバーレイ L=130m (W=1.5m) ・舗装版撤去工 舗装版破碎工 A=1,650 m ² 外 ・舗装工 不陸整正（補充材 C-20） A=1,650 m ² 表層工⑤再生密粒度（20F） A _s t=4cm A=1,650 m ² 表層工⑦再生細粒度（13F） A _s t=2cm A=195 m ² ・交通安全施設工 視線誘導標設置工 N=14 本 ・区画線工 1式		
変 更 契 約 日	令和7年6月23日		
工 期	変 更 前	自 令和7年4月5日	至 令和7年8月29日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	変 更 前	金 14,960,000 円	
	変 更 後	金 16,313,000 円	
	変更額（差額）	金 1,353,000 円	
変 更 理 由	1. 現地再調査の結果、舗装工 A=1,650 m ² が A=1,695 m ² へ A=45 m ² の増となる。 2. 排水構造物工について側溝に土砂が堆積しており排水機能が低下していることから、側溝清掃工 L=351m の追加をする。 3. 側溝が破損している部分があるため U 型側溝設置工 L=6mを追加する。 また、勾配修正が必要となる箇所もあるため U 型側溝撤去再設置工 L=19mを追加する。 4. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。